LEGENDA

- Proj. wymiana istniejącego chodnika z płytek bet.35x35x5cm na nowy z kostki brukowej bet. gr.6cm (kolor szary)
- Proj. nawierzchnia gazonów z kostki brukowej gr. 8cm (kolor grafitowy)
- Proj. wymiana istniejącego, zniszczonego krawężnika na nowy bet. typu lekkiego 15x30cm (wystający +17cm) (wystający +12cm + 5cm z uwagi na planowane wzmocnienie naw.)
- Proj. wymiana istniejącego, zniszczonego krawężnika na nowy bet. typu lekkiego 15x30cm (obniżony +7cm) (obniżony +2cm + 5cm z uwagi na planowane wzmocnienie naw.)
- Proj. opomik betonowy 10x25cm (zjazdy)
- Proj. obrzeże betonowe 6x20cm (chodnik)
- Proj. bariera ochronna chodnikowa typu SBCS-1500
- zobrukowanie skrzyp
- przykanala
- wpust
- Proj. wpust ø500mm z przykrakolkiem z PVC ø200mm (dł.=3m) oraz umocnieniem skrzyp brukiem kamiennym (pow.=2,25m2)
- Studnia telekomunikacyjna do regulacji wysokościowej
- Pniak drzew do wykarczowania (część drzewa z korzeniami pozostała w ziemi po ścięciu pnia)

Inwestor	Urząd Gminy Czerwonak adres: 62-004 Czerwonak, ul. Żródlana 39		
Jednostka Projektująca	PRACOWNIA PROJEKTOWA "DROGOWIEC" - Piotr Stryżewski rogowiec adres: 61-007 Poznań, ul. Odwiła 52/3 e-mail: p_stryzewski@o2.pl tel/fax (061) 887-90-47 kom. 507-037-178		
Stadium	DOKUMENTACJA PROJETAROWA		
Temat	Remont chodnika wzdłuż ulicy Leśnej w Czerwonaku		
Rysunek	Plan sytuacyjny		Skala 1:500
	tytuł i nazwisko	nr uprawnień projektowych	Podpis
Projektant Branża drogowa	mgr inż. Piotr Stryżtewski	WKP/0097/POOD/04	
Asystent projektanta Branża drogowa	inż. Marcin Wawrzyniak		
EGZ. NR	data: LIPIEC 2011	RYS. NR	1