

Roboty drogowe

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Owińska - Bolechowo Osiedle
od km 0+000,00 do km 0+633,37

Lp	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5,00	6	7
	DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*	*	*
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTAWCZE	*	*	*	*
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe	KM	0,63		
2	D.01.02.02.	Zdjęcie humusu	m ³	660,00		
3		Odwóz humusu na odl.10km	m ³	628,90		
4	D.01.03.04	Nabudowa na istn.kablu telek.studni SKR-2wg projektu	szt.	2		
5	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
6	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kategorii	m ³	2,80		
7		wykopy z odwozem na składowisko Wykonawcy				
8	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	m ³	538,00		
9		1) ukop piasku i dowóz (zakup) odl.10km				
10		2) formowanie i zagęszczanie nasypów				
11		3)plantowanie skarp w nasypie				
12	D.04.00.00	Podbudowy	*	*	*	*
13	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	1598,60		
14	D.04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku gr. 15cm	m ²	25,00		
15	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m ²	5,20		
16		1) oczyszczenie warstw konstrukcyjnych				
17		2) skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją				
18		asfaltową w ilości 0,5kg/m ²				

Lp	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5,00	6	7
19	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym stabilizowanego mechanicznie 1)gr.20cm	m ²	25,00		
20						
21						
22	D.05.00.00	Nawierzchnie	*	*	*	*
23	D.05.03.05.b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco 1)w-wa ścieralna z bet.asf.o uziarn 0/16 gr.5cm	m ²	5,20		
24						
25						
26						
27	D.05.03.13	Frezowanie nawierzchni -odwóz na skład.Inwestora a) na głębokość 4cm z odwozem na odl.5km	m ²	5,20		
28						
29	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.8cm 1) na pods.cem-piask.gr.3cm-BeHa szara 2) ułożenie ścieku z kostki beton. gr.8cm szer.0,20m na podsypce cem.piask.gr.3cm i ławie beton. z B15 gr.20cm	m ²	25,00		
30						
31						
32			mb	10,28		
33						
34	D.06.01.01	Roboty wykończeniowe	*	*	*	*
35	D.07.00.00	umocnienie skarp poprzez humusowanie warstwą gr. 5 cm i obsianie trawą Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	m ²	623,00		
36			*	*	*	*
37	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe słupki do znaków drogowych znaki drogowe konwencjonalne	szt.	3		
38			szt.	3		
39						

Lp	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5,00	6	7
40	D.08.00.00	Elementy ulic	*	*	*	*
41	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych				
42		1) 20x30 na ławie bet.z oporem B-15	m	10,28		
43		2) 12x25cm na ławie betonowej z oporem z B-15	m	30,00		
44	D.08.02.02	Chodniki z kostek brukowych betonowych gr.6cm				
45		na pods.piaskowej gr.10cm				
46		1) kolor czerwony, typ cegła	m ²	1573,60		
47	D.08.03.01	Obrzeża betonowe 20x6 na ławie cem-piaskowej gr.10cm	m	1272,00		
48		razem	*	*	*	

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN
Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT