


w przypadku remontu pokrycia dachu  
wymienić dachówkę na czarną zakładkową  
identyczną z oryginalną dachówką  
na dachu części niskiej  
istniejące kaferki przywrócić do historycznej formy  
istniejące kominy przywrócić do historycznej formy  
patrz zdjęcie dworca w Owińskach



**UWAGA:**  
WYMIARY PODKREŚLONE - SPRAWDZONO NA WIZJI LOKALNEJ  
DOKONUJĄC POMIARÓW OD ZEWNĄTRZ  
**kolorem czerwonym oznaczono elementy odtwarzane**  
**kolorem zielonym oznaczono elementy sugerowane do zmiany**

**UWAGA:**  
RYSUNEK ELEWACJI, W TYM KSZTAŁT I WYMIARY OKIEN  
WYKONANO NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI "INWENTARYZACJA" 10.2013r  
autorzy: tech.bud.Marian Wojciechowski, inż. Izabela Stefańska  
ORAZ ZDJĘĆ ELEWACJI.  
WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH ORAZ  
ELEMENTÓW STOLARKI OKIENNEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE  
UWAGA:  
NIE PRZEWIDUJE SIĘ POKRYCIA ELEWACJI CEGLANEJ WARSTWĄ OCIEPLENIA  
ISTNIEJĄCĄ ELEWACJĘ NALEŻY OCZYŚCIĆ  
DOPROWADZAJĄC DO KOLORU CZYSTEJ CEGŁY KLINKIEROWEJ  
BEZ USZKADZANIA WARSTWY SPIECZONEJ  
UWAGA:  
wszelkie tabliczki informacyjne o urządzeniach technicznych zamocowane na elewacji  
naależy zdemonstować i ponownie zamontować nowe w tych samych miejscach  
UWAGA:  
MURY ELEWACYJNE PARTERU NALEŻY POKRYĆ BEZBARWNA POWŁOKĄ OCHRONNĄ  
ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZED "GRAFFITI"

Zamawiający	GMINA CZERWONAK, ul.Źródłana 39		
Lokalizacja:	BUDYNEK KOMUNALNY ul. Gdyńska 53 Czerwonak (budynek po dworcu kolejowym)		
o Kompleksowa Obsługa Inwestycji Ewa Owsianowska 61-292 Poznań Os. Czecha 122/32	Temat: <b>Remont pokrycia dachowego, elewacji, wymiana stolarki zewnętrznej, naprawa izolacji ścian fundamentowych</b>		
projektant: mgr inż. arch. M.Matusiewicz upr. nr 132/Pw/93	Treść: <b>ELEWACJA FRONTOWA</b>		
Sprawdzający: mgr inż.arch. I.Kuznowicz-Bil upr. nr 485/87/PW	Skala: <b>1:50</b> Data: 11.2013 r.	Branża: <b>ARCHITEKTURA</b> Stadium: <b>PB</b>	Rys. nr <b>4</b>