

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn	Ilość	Producent	Uwagi
1	2	3	4	5	6
<i>4.1 Przebudowa kanalizacji kablowej</i>					
1.	Studnia kablowa SKO-1G z ramą 500x500 oraz wkładem 500x500 z wietrznikiem	szt.	10	Butrans	
2.	Rura kanalizacji pierwotnej DVK 110	m	311	Arot	
3.	Taśma ostrzegawcza (pomarańczowa)	m	311	PTS Rabka	
4.	Rozgałęźnik 110/40	szt	4	Arot	
<i>4.2 Przebudowa kabli sieci rozdzielczej</i>					
5.	Kabel XzTMXpw 5x4x0,4	m	501	Telefonika	
6.	Kabel XzTMXpw 10x4x0,4	m	120	Telefonika	
7.	Ośłona złączowa XAGA 500 55/12-300	szt.	2	Raychem	
8.	Ośłona złączowa XAGA 500 43/8-150	szt	2	Raychem	
9.	Zestaw BOKT do odgałęzień BOKT-5M-92/25-125/30	szt	5	Raychem	
10.	Łącznik odgałęźny UB2A Scotchlok	szt.	100	3M	
11.	Wspornik kablowy	szt	20		2 szt na studnię
12.	Przywieszka identyfikacyjna na kabel	szt	19		
<i>4.3 Budowa kabli sieci abonenckiej</i>					
13.	Kabel XzTKMpw 2x2x0,5	m	585	Telefonika	