

OPIS ORAZ UWAGI DODATKOWE DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I

Wykonanie projektu modernizacji ul. Okrężnej w Kicinie poprzez budowę chodnika na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Swarzędzkiej.

Parametry ulicy:

- 1) Długość odcinka: 730 m
- 2) Szerokość chodnika 2,00 m
- 3) Zjazdy do posesji i dojścia do furtek
- 4) Nawierzchnia chodnika, zjazdów i dojść: betonowa kostka brukowa

Zakres zamówienia:

- 1) Zaktualizowana mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500.
- 2) Badania geotechniczne podłoża gruntowego (otwory wiertnicze maksymalnie co 200 m).
- 3) Uzgodniony projekt branży drogowej.
- 4) Uzgodnione projekty usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej.
- 5) Projekt wycinki zadrzewienia.
- 6) Uzgodnione projekty tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.
- 7) Uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem uzgodnień i opinii, niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
- 8) Uzgodnienia ZUDP.
- 9) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
- 10) Przedmiar robót.
- 11) Kosztorys inwestorski.

Uwagi dodatkowe dla przedmiotu zamówienia:

- 1) Zamawiający określa, iż dla inwestycji będzie występował z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
- 2) Wykonawca jest zobowiązany pozyskać wszelkie niezbędne przewidziane prawem uzgodnienia, zgody i opinie niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę przedmiotowego zadania.

- 3) Niweletę chodnika należy dostosować do przebiegu ulicy Okrężnej, do istniejących wejść i wjazdów na posesje oraz do istniejących skrzyżowań.
- 4) Odwodnienie chodnika należy przyjąć jako powierzchniowe.
- 5) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych lub na budowę urządzeń wodnych, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
- 6) Zamawiający przewiduje na zaprojektowanym chodniku dopuszczenie ruchu rowerów.
- 7) Na terenie objętym projektem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kicin.
- 8) Wszystkie projekty i opracowania przygotowane do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, należy wykonać w wersji papierowej w pięciu (5) egzemplarzach. Projekty Wykonawcze dla poszczególnych branż należy wykonać w wersji papierowej w trzech (3) egzemplarzach. Przedmiary, kosztorysy i specyfikacje techniczne należy wykonać w dwóch (2) egzemplarzach. Całą dokumentację należy dodatkowo przedłożyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD, w tym: część kosztorysowa w formie .pdf oraz w wersji kompatybilnej z programem NORMA, część rysunkowa w formie .pdf oraz w wersji kompatybilnej z programem AUTO-CAD 2006, część opisowa w formie .pdf oraz w wersji kompatybilnej z programem WORD 2000 i EXCEL 2000.
- 9) Dokumentacja winna obejmować dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie określonym odpowiednio w rozdziale 2 i rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie *szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego* (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).
- 10) Kosztorysy inwestorskie winny być wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie *określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym* (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
- 11) Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w naradach koordynacyjnych, zwoływanych w

siedzibie Zamawiającego, przynajmniej raz w miesiącu, na których przedstawi stan zaawansowania prac projektowych.

- 12) Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przekazać Zamawiającemu harmonogram prac projektowych dla przedmiotowego zadania.
- 13) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wstępny plan zagospodarowania projektowanego pasa drogowego oraz jego parametry techniczne przed przystąpieniem do właściwych prac projektowych i złożeniem dokumentacji do uzgodnień.
- 14) Wszystkie opracowania i projekty winny być podpisane przez projektanta i opatrzone pieczęcią imienną oraz numerem właściwych uprawnień.