

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : BUDOWA ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ

Obiekt : Budowa zjazdu z drogi publicznej

BUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 196 (ul. Poznańska w Owińskach) NA DZIAŁKĘ NR 258/79
WYDZIELONĄ POD DROGĘ GMINNĄ

Inwestor : URZĄD GMINY CZERWONAK
ul. Źródłana 39 62-004 Czerwonak

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

**BUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 196 (ul. Poznańska w Owińskach) NA DZIAŁKĘ NR 258/79
WYDZIELONĄ POD DROGĘ GMINNĄ**

Budowa : BUDOWA ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
Obiekt : Budowa zjazdu z drogi publicznej

KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 STAN : 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 ELEMENT : 01.01.01. Odtworzenie (wytyczenie) trasy i punktów wysokościowych

1	KNR 201-0119-03-00 do nr 9/96) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0,073 km			
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	--	--

1.2 ELEMENT : 01.02.01. Usunięcie drzew i krzewów

2	201-0105-02-00 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 16-25 cm	1,000 szt			
3	201-0105-03-00 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 26-35 cm	1,000 szt			
4	201-0110-02-00 Transport na odległość do 2 km karpiny Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny	0,510 mp			
5	201-0110-03-00 Transport na odległość do 2 km gałęzi Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny	1,210 mp			
6	201-0110-05-00 Dodatek za każde dalsze 0,5 km odległości transportu: karpiny i gałęzi Transport na odległość do 10km Krotność 16 Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny	1,720 mp			
7	201-0111-04-00 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gałęzi, korzeni i kory bez wrzosu z wywiezieniem	70,000 m2			

1.3 ELEMENT : 01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu

8	KNR 201-0126-01-00 do nr 9/96) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm	173,000 m2			
9	KNR 201-0212-05-30 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.chwybaka 0,40 m3, z transportem urobku na odległ.o 1 km, samoch.samowylad.o ład.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie kat.I-III /spycharka gąs.100 KM/ ANALOGIA: Wywóz ziemi pochodzącej z zdjęcia warstwy humusu, uprzednio zmagazynowanego w hałdach	26,729 m3			
10	KNR 201-0214-01-10 Dopłata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyladowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II ANALOGIA: Wywóz ziemi pochodzącej z zdjęcia warstwy humusu, uprzednio zmagazynowanego w hałdach Odległość transportu 10km - krotność 18	26,730 m3			

**BUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 196 (ul. Poznańska w Owińskach) NA DZIAŁKĘ NR 258/79
WYDZIELONĄ POD DROGĘ GMINNĄ**

STAN : 1. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ELEMENT : 1.4. 01.02.04. Rozbiórki elementów dróg

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1.4 ELEMENT : 01.02.04. Rozbiórki elementów dróg

11	231-0818-05-00 Rozebranie ogrodzenia z siatki: w ramach z kątownika rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątowników stalowych na cokole betonowym - ogrodzenie	16,000 m			
12	1312-0101-02-00 Rozbiórki konstrukcji i elementów: - betonowych ANALOGIA: rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątowników stalowych na cokole betonowym - cokół betonowy	3,520 m3			
13	404-1103-01-00 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyladowczych przy załadunku i wyladunku mechanicznym i ilości samochodów na jedną zmianę roboczą: - 3 wywóz gruzu na składowisko z załadunkiem i rozładunkiem	6,880 m3			
14	404-1103-04-00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i wyladunkiem mechanicznym . wywóz gruzu na składowisko z załadunkiem i rozładunkiem Wywóz na odległość 10km	6,880 m3			
15	404-1103-05-00 Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km . /przy załadunku i rozładunku mechanicznym/ wywóz gruzu na składowisko z załadunkiem i rozładunkiem Wywóz na odległość 10km Krotność 9	6,880 m3			

**BUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 196 (ul. Poznańska w Owińskach) NA DZIAŁKĘ NR 258/79
WYDZIELONĄ POD DROGĘ GMINNĄ**

STAN : 2. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

2 STAN : 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

2.5 ELEMENT : 02.01.01. Wykonanie wykopów

16	201-0206-04-10 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t na odległość do 1 km: grunt kat. III (korytowanie pod nawierzchnie, wykop pod przepustu)	39,100 m3			
17	201-0415-02-00 Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach w gruncie kat.I-II, plantowanie dna i wyrównanie z grubsza skarp, przy szerokości dna do 2 m i grubości nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm (korekta dna rowu)	16,900 m3			
18	201-0212-07-30 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.chwybaka 0,60 m3, z transportem urobku na odległ.o 1 km, samoch.samowylad.o ład.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie kat.I-III /spycharka gąs.100 KM/ ANALOGIA: Wywóz nadmiaru gruntów na składowisko Wykonawcy 1,03 współczynnik spulchnienia	57,680 m3			
19	201-0214-04-10 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t ANALOGIA: Wywóz nadmiaru gruntów na składowisko Wykonawcy 1,03 współczynnik spulchnienia Odległość transportu 10km - krotność 18	57,680 m3			

2.6 ELEMENT : 02.03.01. Wykonanie nasypów

20	201-0235-01-20 Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami 110 kW, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II nasyp wykonany z gruntu piaszczystego dowiezionego (nasyp, zasypka przepustu)	105,400 m3			
21	201-0237-03-20 Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie walcami samojezdnyimi statycznymi, w gruncie sypkim, kategorii : I-III /walec stat. 10 t / nasyp wykonany z gruntu piaszczystego dowiezionego (nasyp, zasypka przepustu)	105,400 m3			

**BUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 196 (ul. Poznańska w Owińskach) NA DZIAŁKĘ NR 258/79
WYDZIELONĄ POD DROGĘ GMINNĄ**

STAN : 3. 04.00.00. PODBUDOWY

Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

3 STAN : 04.00.00. PODBUDOWY

3.7 ELEMENT : 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

22	231-0103-04-00 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	133,000 m2			
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	--	--

3.8 ELEMENT : 04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

23	231-0114-05-00 Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.25cm warstwa dolna gr.15cm	133,000 m2			
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	--	--

24	231-0114-07-00 Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.25cm warstwa górna gr. 10cm	133,000 m2			
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	--	--

25	231-0114-08-00 Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.25cm warstwa górna gr. 10cm krotność 2	133,000 m2			
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	--	--

4 STAN : 05.00.00. NAWIERZCHNIE

4.9 ELEMENT : 05.03.23. Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej

26	231-0511-03-00 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piask gr.4cm	133,000 m2			
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	--	--

**BUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 196 (ul. Poznańska w Owińskach) NA DZIAŁKĘ NR 258/79
WYDZIELONĄ POD DROGĘ GMINNĄ**

STAN : 5. 06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Str: 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

5 STAN : 06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

5.10 ELEMENT : 06.01.01. Umocnienie skarp i rowów

27	201-0510-01-00 Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm Grubość 10cm	113,000 m2	
28	201-0510-02-00 Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu dod.za każde następne 5 cm Grubość 10cm	113,000 m2	
29	201-0512-04-00 Brukowanie skarp, przekopów i nasypów, przy wysokości skarp do 1,5 m brukiem ułożonym na podsypce z piasku lub pospółki, z zalaniem spoin zaprawą cementową Umocnienie wlotu i wylotu przepustu brukiem na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm	16,000 m2	

5.11 ELEMENT : 06.02.01. Przepust pod zjazdami

30	231-0605-08-00 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm ANALOGIA: Przepust pod zjazdem o średnicy 600mm z rur PEHD	18,000 m	
31	218-0511-02-00 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm Podsypka pod przepust.	3,000 m3	
32	010-2404-09-00 Przygotowanie i wzmocnienie podłoża pod korpus dróg dojazdowych i placów postojowo-składowych przez wzmocnienie podłoża geowłókniną	0,940 100 m2	

**BUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 196 (ul. Poznańska w Owińskach) NA DZIAŁKĘ NR 258/79
WYDZIELONĄ POD DROGĘ GMINNĄ**

STAN : 6. 08.00.00. ELEMENTY ULIC

Str: 6

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

6 STAN : 08.00.00. ELEMENTY ULIC

6.12 ELEMENT : 08.01.01. Oporniki betonowe

33	KNR 231-0402-04-00 Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem Beton klasy B15	5,147 m3			
34	231-0403-05-00 Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowa Opornik betonowy 12x25cm.	73,000 m			
35	231-0315-05-00 Wypełnienie szczelin o głębokości 14 cm, między szyną a nawierzchnią drogową /jednostronnie/, masą zalewową, przy szerokości szczelin: 2 cm ANALOGIA: masa bitumiczna zalewowa na połączeniu opornika z istniejącą nawierzchnią bitumiczną	26,000 m			
Wartość kosztorysowa robót					