

OBLICZENIE OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH
Budowa ul. Swarzędzkiej w m. Kicin

PKIETAŻ	ODLEGŁOŚĆ	POWIERZCHNIA		OBJĘTOŚCI		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR OBJĘTOŚCI		SUMA
		WYKOP	NASYP	WYKOP	NASYP		WYKOP	NASYP	
m	m	m2	m2	m3	m3	m3	m3	m3	m3
0+000,00		5,81	0,60						
0+037,41	37,41	1,56	3,66	138	80	80	58	0	58
0+067,72	30,31	1,21	0,79	42	67	42	0	25	33
0+101,34	33,62	1,88	0,60	52	23	23	29	0	62
0+139,00	37,66	1,33	0,84	60	27	27	33	0	95
0+174,48	35,48	4,14	0,06	97	16	16	81	0	176
0+208,08	33,60	7,27	0,06	192	2	2	190	0	366
0+233,94	25,86	7,76	0,06	194	2	2	192	0	558
0+260,71	26,77	2,08	0,66	132	10	10	122	0	680
0+294,46	33,75	1,50	1,76	60	41	41	19	0	699
0+330,06	35,60	1,66	2,01	56	67	56	0	11	688
0+350,27	20,21	1,09	2,92	28	50	28	0	22	666
0+378,21	27,94	0,11	3,74	17	93	17	0	76	590
0+402,08	23,87	2,75	0,99	34	56	34	0	22	568
				1102	534	378	724	156	568

Sprawdzenie

$$1102-534=568=724-156$$

$$1102-724=378=534-156$$

Do wykopów doliczamy wykopy pod wykonanie zjazdów -46,20m³

STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu