

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr.ST	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6	7
			<b>K O L U M B A R I U M</b>			
<b>1</b>			<b>WYBURZENIA I ROZBIÓRKI</b>			
	SST-103/1	KNR 2-02 1803-02	Demontaż fragmentu istniejącego ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o śr. 48/3.2 mm o rozstawie 3,0 m obsadzonych w cokole - siatka i słupki do odzysku - anal.do R i S, Krotność = 0.6	103 m	103.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>103.000</b>
	SST-203/1	KNR 4-01 0208-02	Wykucie z cokołu słupków ogrodzenia (do przełożenia) - anal.	32 szt.	32.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
	SST-303/1	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ścian fundamentowych ogrodzenia - anal.	103.0*0.2*1.0	m3	20.600
					<b>RAZEM</b>	<b>20.600</b>
	SST-403/1	KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia	0.1	ha	0.100
					<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
	SST-503/1	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	20.6	m3	20.600
					<b>RAZEM</b>	<b>20.600</b>
	SST-603/1	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za 4 km Krotność = 4	20.6	m3	20.600
					<b>RAZEM</b>	<b>20.600</b>
	SST-703/1	kalk.indyw	Oplata za wysypisko	20.6	m3	20.600
					<b>RAZEM</b>	<b>20.600</b>
<b>2</b>			<b>ROBOTY NOWE</b>			
	SST-803/1	KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty ścian kolumbarium i fundamenty nowego ogrodzenia w gruntach kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m	(22.5*2+103.0)*0.4*0.8	m3	47.360

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr.ST	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6	7
			36.54*1.8*0.8	m3	52.618	
					RAZEM	99.978
9	SST-03/2	KNR-W 2-02 1801-02	Ścianki betonowe fundamentowo-cokołowe 0,20*1,0m,beton B10 pod ogrodzenie z siatki			
			22.5+103.0	m	125.500	
					RAZEM	125.500
10	SST-03/2	KNR-W 2-02 1801-02	Ścianki betonowe fundamentowe 0,48*1,0m, beton B20 - pod mur kolumbarium - anal.			
			(9.15*2+18.24)	m	36.540	
					RAZEM	36.540
11	SST-03/2	KNR 2-02 0603-09 + KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - 2 warstwy Dysperbitu , na ścianach fundam. kolumbarium			
			36.54*1.0*2+36.54*0.5	m2	91.350	
					RAZEM	91.350
12	SST-03/2	KNR 2-02 1803-02	Nowe ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o śr. 48/3.2 mm o rozstawie 3,0 m obsadzonych w cokole			
			22.05*2	m	44.100	
					RAZEM	44.100
13	SST-03/2	KNR 2-02 1803-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o śr. 48/3.2 mm o rozstawie 3,0 m obsadzonych w cokole - z wykorzystaniem istniejącej siatki i słupków			
			103.0	m	103.000	
					RAZEM	103.000
14	SST-03/2	KNR 2-01 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m			
			(22.5*2+103.0)*0.4*0.6	m3	35.520	
			36.54*1.2*0.8	m3	35.078	
					RAZEM	70.598
15	SST-03/3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV			
			2*3.14*2.6+2*3.14*8.25*0.5*2+2*3.14*16.0*0.5*2	m	168.618	
			1.95*8+19.5*2+14.0*2+6.0*4+2.5*4	m	116.600	
					RAZEM	285.218
16	SST-03/3	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa pod krawężniki			
			285.218*0.2*0.2	m3	11.409	
					RAZEM	11.409

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr.ST	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6	7
17	SST-03/3	KNR 2-31 0403-05	Oporniki betonowe typu Pozbruk o wymiarach 8x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej			
			285.218	m	285.218	
					RAZEM	285.218
18	SST-03/3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm -pod Pozbruk , kostkę granitową i trawniki			
			3.14*19.5*19.5*0.5+19.5*2*(2.35+1.95)	m2	764.693	
			-3.14*2.6*2.6	m2	-21.226	
					RAZEM	743.467
19	SST-03/3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV			
			3.14*2.6*2.6	m2	21.226	
					RAZEM	21.226
20	SST-03/3	KNR 2-31 0105-01 + KNR 2-31 0105-02 + KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm - grubość warstwy po zagęszczeniu			
			3.14*19.5*19.5*0.5+19.5*2*(2.35+1.95)	m2	764.693	
					RAZEM	764.693
21	SST-03/3	KNR 2-31 0501-06	Nawierzchnie z kostki kamiennej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - anal.			
			(9.15*2+18.24)*1.0*1.1	m2	40.194	
					RAZEM	40.194
22	SST-03/3	KNR 0-11 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej pozbruk typu "kostka granitowa" na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem			
			8.5*3.0*2+13.5*2.35*2+3.14*2.6*2.6	m2	135.676	
			(2*3.14*8.25*0.5+1.95*2)*1.5	m2	44.708	
			(2*3.14*16.0*0.5+1.95*2)*2.0	m2	108.280	
					RAZEM	288.664
23	SST-03/3	KNR 2-02 2106-03	Dostawa i montaż postumentów z płyt kamiennych - granitowych o wym.120x180x10 cm			
			1.2*1.8*2	m2	4.320	
					RAZEM	4.320
24	SST-03/2	KNR 2-02 0103-03	Cokół kolumbarium murowany z cegły klinkierowej gr 51 cm, jedna warstwa -cegła kształtowa - anal.			
			(9.15*2+18.24)*0.2	m2	7.308	
					RAZEM	7.308

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr.ST	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6	7
25	SST-03/2	KNR 2-21 0601-01	Ściany kolumbarium murowane z kostki granitowej 10x10x10 cm z wnękami - anal. (9.15*2+18.24)*0.95 -0.25*0.32*0.32*170	m3 m3	34.713 -4.352	
					RAZEM	30.361
26	SST-03/2	KNR 2-02 0211-01	Rdzenie żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane na ścianach szczytowych kolumbarium 0.04*0.1*0.95*2	m3	0.008	
					RAZEM	0.008
27	SST-03/2	KNR 2-05 0208-02	Konstrukcje podparć z blachy stalowej nierdzewnej - dla oparcia płytek stropowych wewnątrz muru i płyt zamykających - anal. 0.3362	t	0.336	
					RAZEM	0.336
28	SST-03/2	KNR 2-02 0702-02	Wykonanie żelbetowych prefabrykowanych płytek stropowych go wym.24x31x6 cm i przekrycia nisz wewnątrz muru kolumbarium 0.24*0.31*170	m2	12.648	
					RAZEM	12.648
29	SST-03/2	NNRNKB 202 2810-06	Okładziny nisz wewnątrz murka, wykonane z płytek mrozoodpornych GRANITOGRES na zaprawie klejowej 0.25*0.32*170	m2	13.600	
					RAZEM	13.600
30	SST-03/2	KNR 2-02 0701-10	Obramowanie nisz z kątownika aluminiowego 30x30x3mm (53,6 kg) - anal. 0.34*2*170	m	115.600	
					RAZEM	115.600
31	SST-03/2	KNR 2-02 0701-01	Płyta denna nisz betonowa grubości 10 cm 0.25*0.32*170*0.5	m2	6.800	
					RAZEM	6.800
32	SST-03/2	KNR 2-22 0107-04	Rolki poziome o wysokości 1/2 ceg.z kształtek klinkierowych z półokrągłym wykończeniem na murkach kolumbarium (9.15*2+18.24)*2	m	73.080	
					RAZEM	73.080
33	SST-03/2	KNR 2-21 0608-01	Spoinowanie murków z kostki kamiennej i klinkieru przy użyciu zaprawy trasowej (9.15*2+18.24)*(1.3*2+0.51)	m2	113.639	
					RAZEM	113.639
34	SST-03/1	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim (3.14*19.5*19.5*0.5+19.5*2*(2.35+1.95))*0.2 -(40.194+288.664)*0.2	m3 m3	152.939 -65.772	
					RAZEM	87.167
35	SST-03/1	KNR 2-21 0404-04	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem - anal.			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr.ST	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6	7
			$(3.14*19.5*19.5*0.5+19.5*2*(2.35+1.95))*0.0001$	ha	0.076	
			$-(40.194+288.664)*0.0001$	ha	-0.033	
					RAZEM	0.043
	SST- 36 03/1	KNR 2-21 0323-01	Sadzenie krzewów zimozielomych na terenie płaskim w gruncie kat. III ; średnica/głębokość : 0.5 m			
			10*6	szt.	60.000	
					RAZEM	60.000