

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Remont dróg gruntowych na terenie gminy Czerwonak poprzez utwardzenie sortowanym kruszywem łamanym z gruzu betonowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jedn. obm.	Ilość
1	KNNR 6 0101-01	Wykonanie koryta o głębokości do 10cm mechanicznie na całej szerokości jezdni wraz z formowaniem i zagęszczeniem poboczy		
		4750*5,0 =	m2	23 750,0
2	KNR 2-31 0114-07	Wykonanie podbudowy o grubości 15cm z kruszywa łamanego z gruzu betonowego		
	0114-08	j.w.	m2	23 750,0