

PRZEDMIAR ROBÓT 005-14-004

Budowa: GOK "SOKÓŁ" Czerwonak
 Obiekt: Zagospodarowanie terenu przy klubie "Kogucik" w Potaszach - I etap
 Rodzaj robót: Dojście do budynku - utwardzenie terenu
 Lokalizacja: Potasze ul. Lipowa 1
 Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury "SOKÓŁ"
 62-004 Czerwonak, ul. Gdyńska 47

PRZEDMIAR 005-14-004

Strona 1

18-08-2008

SYKAL-002795

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
5			Dojście do budynku		
5	570	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	51,370
5	580	KNR 231-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm	m ²	51,370
5	590	KNR 231-04-01-02-00	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	56,000
5	600	KNR 231-04-02-04-00	Lawa pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	4,620
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		56,0*0,0825	4,620
5	610	KNR 231-01-04-05-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	51,370
5	620	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	51,370
5	630	KNR 231-03-02-05-00	Nawierzchnia z kostki nieregularnej wys 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	51,370
5	640	KNR 401-01-08-07-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 4	m ³	20,548
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		51,37*0,40	20,548
5	650	KNR 401-01-08-08-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km	m ³	20,548