

## PRZEDMIAR ROBÓT 005-14-001

Budowa: GOK "SOKÓŁ" Czerwonak  
 Obiekt: Zagospodarowanie terenu przy klubie "Kogucik" w Potaszach - I etap  
 Rodzaj robót: Ogrodzenie i utwardzenie zewnętrzne terenu  
 Lokalizacja: Potasze ul. Lipowa 1  
 Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury "SOKÓŁ"  
 62-004 Czerwonak, ul. Gdyńska 47

PRZEDMIAR 005-14-001

Strona 1

18-08-2008

SYKAL-002795

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Ogrodzenie z bramą i furtką		
1.1			Roboty rozbiórkowe		
1.1	10	KNR 401-01-02-02-00	Wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości dna do 1,5 m głębokości do 1,5 m kategoria gruntu 3	m <sup>3</sup>	9,149
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Odkopanie pozostałości fundamentów starego ogrodzenia	$(12,10+2,76+4,20)*0,30*0,8*2$	9,149
1.1	20	KNR 401-02-12-02-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości ponad 15 cm	m <sup>3</sup>	25,172
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Pozostałości fundamentów starego ogrodzenia	$(12,10+2,76+4,20)*0,25*0,8$	3,812
		2	Stopnie betonowtch i płyty przed schodami	$(0,6*3,0+1,2*3,0+12*4,0)*0,4$	21,360
1.2			Roboty nowe		
1.2	30	KNR 201-03-17-02-00	Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4 pod fundament ogrodzenia	m <sup>3</sup>	44,645
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		2		$(18,38+7,43+19,46+6,74+15,0+2,0+2,20*3+2,60+14,80)*0,60*0,80$	44,645
1.2	40	KNR 202-11-01-01-04	Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10	m <sup>3</sup>	5,581
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		$44,645/0,8*0,1$	5,581
1.2	50	KNR 202-02-02-01-01	Lawy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-15	m <sup>3</sup>	11,161
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		$93,01*0,4*0,3$	11,161
1.2	60	KNR 202-06-18-01-00	Izolacja pozioma papą zgrzewalną law fundamentowych	m <sup>2</sup>	37,204
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		$93,01*0,4$	37,204
1.2	70	KNNR N002-03-01-03-00	Fundamenty z bloczków betonowych	m <sup>3</sup>	10,176
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		$(18,38+7,43+19,46+6,74+15,0+2,0+2,20*3+2,60+14,80)*0,25*0,42$	9,766
		2	Poszerzenia pod filarki do	$0,13*0,25*0,42*30$	0,410
1.2	80	KNR 202-06-03-01-00	Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej	m <sup>2</sup>	78,128
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ściany z bloczków betonowych obustronnie	$93,01*0,42*2$	78,128
1.2	90	KNR 202-06-03-02-00	Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej	m <sup>2</sup>	78,128
1.2	100	WKNR W202-01-23-01-50	Cokół ogrodzenia z klinkieru gr. 1 c	m <sup>2</sup>	41,169
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		$93,01*0,38$	35,344
		2	Ściany zasieku	$(1,12*2+1,75)*1,46$	5,825
1.2	110	WKNR W202-01-26-02-33	Ścianki działowe pełne 1/2 c klinkier 250 zapr cem-wap 50-filarki	m <sup>2</sup>	51,528
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		$0,38*4*1,13*30$	51,528