

PRZEDMIAR ROBÓT 005-20-002

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Budowa: Urząd Gminy Czerwonak
Obiekt: Budynek komunalny ul. Gdyńska 145 Czerwonak
Rodzaj robót: ElektryczneZamawiający: Gmina Czerwonak
62-004 Czerwonak, ul. Źródłana 39

STWOR do proj. instalacje elektryczne

PRZEDMIAR 005-20-002

Strona 1

12-01-2011

SYKAL-002795

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ |
|----|-----|-----------------------|--|---------------|----------|
| 4 | | | Układanie przewodów podtynkowych w budynku-Gdyńska 145 | | |
| 4 | 10 | KNR 403-10-01-05-00 | Wykucie ręczne w cegle bruzd przewodów wtykowych | metr | 1274,000 |
| 4 | 20 | KNNR N005-02-05-01-04 | Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach | metr | 950,000 |
| 4 | 30 | KNNR N005-02-05-01-05 | Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach | metr | 870,000 |
| 4 | 40 | KNNR N005-12-08-02-00 | Zaprawianie bruzd szer do 50 mm | metr | 546,000 |
| 4 | 50 | KNNR N005-12-08-01-00 | Zaprawianie bruzd szer do 25 mm | metr | 728,000 |
| 4 | 60 | KNNR N005-12-09-05-00 | Przebijanie otworu ø 25 mm dł 1 c w cegle | szt | 131,000 |
| 4 | 70 | KNR 403-10-08-01-00 | Montaż przepustów rurowych o dł do 1 m z rur stalowych ø do 25 mm, na ścianie | szt | 131,000 |
| 5 | | | Montaż gniazd wtyczkowych i łączników(przycisków)z podłączeniem przewodów-ul. Gdyńska 145 | | |
| 5 | 80 | KNR 508-08-05-03-00 | Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt do 0,25 dm ³ (dla puszek instalacyjnych) | szt | 162,000 |
| 5 | 90 | KNNR N005-03-01-02-00 | Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w cegle | szt | 162,000 |
| 5 | 100 | KNR 508-03-02-02-00 | Montaż na gotowym podłożu puszek pt. do 80 mm o 3-wylotach i przekroju przewodu do 2,5 mm ² | szt | 162,000 |
| 5 | 110 | KNR 508-03-09-06-00 | Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z brygoszczelnego | szt | 13,000 |
| 5 | 120 | KNR 508-03-09-03-00 | Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z podtynkowego | szt | 83,000 |
| 5 | 130 | KNR 508-03-07-02-00 | Montaż na gotowym podłożu wyłącznika jednobiegunowego podtynkowego | szt | 66,000 |
| 5 | 140 | KNNR N005-12-03-01-00 | Podłączanie przewodów pojedynczych do 2,5 mm ² pod zaciski | szt | 96,000 |
| 5 | 150 | KNNR N005-12-03-01-00 | Podłączanie przewodów pojedynczych do 2,5 mm ² pod zaciski (66x3 żyły) | szt | 198,000 |
| 6 | | | Pomiary elektryczne-ul Gdyńska 145 | | |
| 6 | 160 | KNR 403-12-05-01-00 | Badania instalacji uziemiającej - pomiar pierwszy | szt | 13,000 |
| 6 | 170 | KNR 403-12-05-02-00 | Badania instalacji uziemiającej - pomiar następny | szt | 83,000 |
| 6 | 180 | KNNR N005-13-01-01-00 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz | szt | 13,000 |
| 6 | 190 | KNNR N005-13-03-01-00 | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy | szt | 13,000 |
| 6 | 200 | KNNR N005-13-03-02-00 | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny | szt | 13,000 |
| 6 | 210 | KNNR N005-13-04-05-00 | Badania skuteczności zerowania pomiar pierwszy | szt | 13,000 |
| 6 | 220 | KNNR N005-13-04-06-00 | Badania skuteczności zerowania pomiar następny | szt | 83,000 |
| 6 | 230 | KNNR N005-13-05-01-00 | Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza | szt | 13,000 |
| 6 | 240 | KNNR N005-13-05-02-00 | Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna | szt | 13,000 |

MARIAN WOJCIECHOWSKI
 technik budowlany
 upr.budowl. nr st-1548/74
 w specjalności architektonicznej
 i inżyniersko-konstrukcyjnej
 62-085 Murwana Goślina
 ul. Poznańska 48

