

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa :** Remont nawierzchni dróg w Koziegłowach i Czerwonaku

**Obiekt :** Drogowe

Drogowe

**Inwestor :** Gmina Czerwonak

**Adres :** ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak

Drogowe

Budowa : Remont nawierzchni dróg w Koziegłowach i Czerwonaku  
Obiekt : Drogowe

Data: 2016-06-28

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Kalkulac indywidualna <b>Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na całej szerokości na średnią grubość 8 cm wraz z wywozem urobku na miejsce wskazane przez inwestora na odległość do 10 km</b>	700,000	m2
2	KNR 231-10-04-06-00 <b>Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej</b>	1 400,000	m2
3	Kalkulac indywidualna <b>Naprawa spękań odkrytej nawierzchni z zastosowaniem asfaltu wysokomodyfikowanego zgodnie z technologią producenta (powierzchnia objęta naprawą 700 m2)</b>	1,000	jednos
		1 = 1,000	
		Razem = 1,000	jednos
4	Kalkulac indywidualna <b>Ułożenie geosiatki typu G pod warstwy bitumiczne z włókna szklanego o wymiarach oczek 25,4 mm x 25,4 mm</b>	700,000	m2
5	Kalkulac indywidualna <b>Zamocowanie właściwe siatki do podłoża poprzez ułożenie cienkiej warstwy z mieszki mineralno-asfaltowej na zimno grubości około 1 cm (powierzchnia 700 m2)</b>	1,000	jednos
		1 = 1,000	
		Razem = 1,000	jednos
6	N006-1005-07-00 <b>Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową</b>	1 400,000	m2
7	KNR 231-03-11-01-00 <b>Ułożenie warstwy wyrównującej z masy mineralno-asfaltowej AC 11W gr.warstwy 4 cm</b>	700,000	m2
8	KNR 231-03-11-05-00 <b>Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej AC 11S o gr warstwy 3 cm - warstwa ścieralna</b>	700,000	m2
9	KNR 231-03-11-06-00 <b>Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej AC 11S - warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 1 cm do grubości 4 cm. Krotność=1</b>	700,000	m2