

PRZEDMIAR ROBÓT 005-14-002

Budowa: GOK "SOKÓŁ" Czerwonak
 Obiekt: Zagospodarowanie terenu przy klubie "Kogucik" w Potaszach - I etap
 Rodzaj robót: Wjazd
 Lokalizacja: Potasze ul. Lipowa I
 Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury "SOKÓŁ"
 62-004 Czerwonak, ul. Gdyńska 47

PRZEDMIAR 005-14-002

Strona 1

18-08-2008

SYKAL-02795

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3			Wjazd część wewnętrzna		
3	350	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	108,760 20,0
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 16,19*4,0+6,0*4,6+5,0*4,0 5,0*4,0		108,760 20,0
3	360	KNR 231-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm	m ²	108,760 20,0
3	370	KNR 231-04-01-04-00	Rówek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	30,630 11,0
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 16,19+4,4+4,0+6,0 5,0+6,0		30,630 11,0
3	380	KNR 231-04-01-01-00	Rówek pod krawężnik o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2	metr	13,240 4,73
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 4,54+3,97+4,73 4,73		13,240 4,73
3	390	KNR 231-04-02-04-00	Lawa pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	2,527 0,9075
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 30,63*0,0825 (5,0+6,0)		2,527 0,9075
3	400	KNR 231-04-02-03-00	Lawa pod krawężnik betonowa zwykła	m ³	0,596 0,213
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 13,24*0,045 4,73		0,596 0,213
3	410	KNR 231-01-04-05-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	108,760 20,0
3	420	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	108,760 20,0
3	430	KNR 231-03-02-05-00	Nawierzchnia z kostki nieregularnej wys 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	108,760 20,0
3	440	KNR 231-06-04-01-00	Studnia chłonna z kręgów żelbetonowych o 0,8 m głębokości 2,0 m	szt	1,000
3	450	KNR 231-06-06-03-00	Ścieki z elementów betonowych grub 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej-analogia	metr	4,000
3	460	KNR 401-01-08-07-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 4	m ²	43,504 8,0
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 108,76*0,40 20,0		43,504 8,0
3	470	KNR 401-01-08-08-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km	m ³	43,504 8,0