

Roboty drogowe

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Owińska - Bolechowo Osiedle
od km 0+000,00 do km 0+633,37

Lp	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5,00	6	7
	DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*	*	*
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe	KM	0,63		
2	D.01.02.02.	Zdjęcie humusu	m ³	660,00		
3		Odwóz humusu na odl.4km	m ³	628,90		
4	D.01.03.04	Nabudowa na istn.kablu telek.studni SKR-2 wg projektu	szt.	2		
5	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
6	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kategorii	m ³	2,80		
7		wykopy z odwozem na składowisko Wykonawcy				
8	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	m ³	538,00		
9		1) ukop piasku i dowóz (zakup) odl.5km				
10		2) formowanie i zagęszczanie nasypów				
11		3)plantowanie skarp w nasypie				
12	D.04.00.00	Podbudowy	*	*	*	*
13	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	1598,60		
14	D.04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku gr. 15cm	m ²	25,00		
15	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m ²	5,20		
16		1) oczyszczenie warstw konstrukcyjnych				
17		2) skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją				
18		asfaltową w ilości 0,5kg/m ²				