

**TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH**  
**Budowa ul. Swarzędzkiej w m. Kicin**  
**od ul. Okrężnej do gr. Gminy Czerwonak**

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	<b>D.00.00.00</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>	*	*	*	*
1	*	Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robót	*	<b>ryczałt</b>	*	
	*	Wzmocnienie nawierzchni dróg gruntowych (budowa objazdu)	m <sup>2</sup>	<b>1 350,0</b>	*	*
2	<b>D.01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	*	*
3	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe	km	<b>0,4</b>		
4	D.01.02.01	Wycinka drzew śr.100cm z karczowaniem pni wraz odwozem drewna i gałęzi na składowisko Wykonawcy	szt.	<b>8,0</b>		
5		Karczowanie pnia	szt.	<b>1,0</b>		
6	D.01.02.02.	Zdjęcie warstwy humusu gr.30cm	m <sup>2</sup>	<b>1 225,4</b>		
7		odwóz nadmiaru humusu na odl.5km (miejsce wskazane przez Inwestora)	m <sup>3</sup>	<b>161,8</b>		
8	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic				
9		rozbiórka krawężnika ulicznego 20x30x100 z odwozem na składowisko				
10		Wykonawcy	m	<b>24,0</b>		
11		rozebranie przepustu z rur betonowych śr.50cm dłg.10,5m z odwozem rur na składowisko Wykonawcy	szt.	<b>1,0</b>		
12	<b>D.02.00.00.</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	*	*	*	*
13	D.02.02.01.	Wykonanie wykopów :				
14		wykonanie wykopów z odwozem na wysypisko odpadów Wykonawcy	m <sup>3</sup>	<b>821,6</b>		
15		wykonanie wykopów z jednoczesnym wbudowaniem w nasyp (roboty poprzeczne)	m <sup>3</sup>	<b>378,0</b>		

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
16		wykonanie wykopów przy robotach kanalizacyjnych(kan.sanitarna+deszczowa)	m <sup>3</sup>	238,5		

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
17	D.02.03.01.	Wykonanie nasypów :				
18		wykonanie nasypów z gruntu kat. I-II z dokopu z zakupem materiału	m <sup>3</sup>	389,2		
20		formowanie i zagęszczenie nasypów	m <sup>3</sup>	389,2		
21		plantowanie terenu przyległego	m <sup>2</sup>	2 058,0		
22	<b>D.03.00.00.</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>	*	*	*	*
23	D.03.01.01.	Przepusty				
24		a) wykonanie przepustu z rur HelCor TC śr.600mm spiralnie karbowanych dł.13,66m	szt.	1,0		
25		b) wykonanie przepustu z rur betonowych śr.400mm dług.6,00m	szt.	1,0		
26		c) umocnienie rowu żelbetowymi korytkami odwadniającymi typu głębokiego - oporowe z zamkiem oraz nakładką Zet II	m	86,0		
27		d) umocnienie rowu płytami ażurowymi	m <sup>2</sup>	21,1		
28	D.03.02.01.	Kanalizacja deszczowa:				
29		a) wykonanie przykanalików z rur betonowych o śred. 20 cm	m	9,1		
30		b) wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 100 cm z kręgów bet.(do 2m)	szt.	2,0		
31		c) wykonanie studzienek ściekowych z wpustem typu ciężkiego z osadnikiemwg. karty KPED 02.13	szt.	2,0		
32		d) kolektor z rur VIPRO śr.40 cm	m	53,4		
33		e) wykonanie studni melioracyjnej z rur betonowych śr. 80cm gł.2,0m	szt.	1,0		

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
34	<b>D.04.00.00.</b>	<b>PODBUDOWY</b>	*	*	*	*
35	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża koryta				
36		a)jezdnia	m <sup>2</sup>	2 688,0		
37		b) zjazdy	m <sup>2</sup>	46,2		
38		c)chodnik	m <sup>2</sup>	910,0		
39	D.04.02.01.	Wykonanie w-wy podsypkowej				
40		gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	46,2		
41		gr. 30cm	m <sup>2</sup>	32,8		
42		Zасыпка przepustu HelCor	m <sup>3</sup>	41,2		
43	D.04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych:				
44		- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m <sup>2</sup>	5 376,0		
45		- skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych w il.0,7kg/m2	m <sup>2</sup>	2 688,0		
46		- skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych w il.0,5kg/m2	m <sup>2</sup>	2 688,0		
47	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech.				
48		a) podbudowa gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	46,2		
49		b) podbudowy gr.20 cm	m <sup>2</sup>	2 688,0		
50	D.04.05.01.	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie				
51		grub. 15 cm o Rm - 5,0 MPa z transp. mieszanki z odl. 15km	m <sup>2</sup>	2 688,0		
52	D.04.07.01.	Podbudowa z betonu asfaltowego				
53		wykonanie zasadniczej w-wy podbudowy z betonu asfalt. 0/20 mm gr. 7 cm	m <sup>2</sup>	2 688,0		
54	<b>D.05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*	*	*
55	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego:				
56		- warstwa ścieralna z BA 0/16 gr.5cm	m <sup>2</sup>	2 688,0		

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
57	D.05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznych na zimno				
58		na głębokość 5cm z odwozem urobku na składowisko Inwestora	m <sup>2</sup>	12,0		
59	D.05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej				
60		- gr.6 cm ,typ cegła kolor szary ( chodnik )na podsypce cem.-piask.gr.10cm	m <sup>2</sup>	910,0		
61		-gr. 8 cm szara typ Be-Ha na podsypce cem.-piask. gr.4 cm	m <sup>2</sup>	61,8		
62	<b>D.06.00.00.</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	*	*	*	*
63	D.06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawa - gr. humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	2 058,0		
64	<b>D.07.00.00.</b>	<b>OZNAKOWANIE DRÓG</b>	*	*	*	*
65	D. 07.01.01.	Oznakowanie poziome				
66		Oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową	m <sup>2</sup>	43,7		
67	D.07.02.01.	Oznakowanie pionowe				
68		Ustawienie znaków nakazu, zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych	szt.	12,0		
69	D.07.06.02.	Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy				
70		- ustawienie barier rurowych segmentowych	m	10,0		
71	<b>D.08.00.00.</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	*	*	*	*
72	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych				
73		- 20x30 cm - na podsypce cem-piask. gr. 5 cm i ławie bet. z oporem,szare	m	474,0		
74		-opornik 12x25x100 na ławie betonowej z oporem	m	476,0		
75	D.08.03.01.	Obrzeża betonowe				
76		- ułożenie obrzeży betonowych 6x20 cm	m	475,0		

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
77	Bez spec.	<b>ROBOTY INNE</b>	*	*	*	*
78		Zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego rurą osłonową dwudzielną	m	<b>16,0</b>	<b>ryczałt</b>	
79		Kanalizacja sanitarna				
80		a)kanał z rur kamionkowych śr.200mm	m	<b>38,0</b>		
81		b)studnia rewizyjna z kręgów betonowych śr.1000mm głęb.do 2m	szt.	<b>1,0</b>		
82		<b>Razem</b>	*	*	*	

Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT

\* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.