

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „MELIOPOZ” S.C.  
z/s biura Spółki, 61-361 Poznań, ul. Starołęcka 18  
tel. 061 87 87 380, tel./fax. 061 653 11 15

Poznań, dnia 30.12.2008r.

Uzg. 154/12/2008

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
Budownictwo Instalacje Sanitarne  
Janusz Smólski  
Plac Światowida 4  
60-179 Poznań**

- W odpowiedzi na pismo z dnia 18.12.2008r. sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, w miejscowości Czerwonak, ul. Źródłana – z gminną siecią wodociagową, uprzejmie informujemy, że uzgadniamy przedstawiony projekt z następującymi uwagami:
1. Rzeczywisty przebieg przewodu wodociagowego PVC 110 ustalić przed rozpoczęciem budowy kanalizacji wykonując ręcznie przekopy próbne.
  2. Wszelkie roboty ziemne prowadzone przy zbliżeniach do istniejących urządzeń wodociagowych należy wykonywać przy użyciu sprzętu ręcznego.
  3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń odkryte przewody wodociagowe należy zabezpieczyć stosując konstrukcje do podwieszania przewodów.
  4. W przypadkach konieczności wymiany lub przełożenia odcinka sieci wodociagowej, należy stosować rury PE 125 PN 10 zgrzewane doczołowo lub za pomocą kształtek elektrooporowych.
  5. Wyłączanie i włączanie do ponownej eksploatacji odcinków sieci wodociagowych podlegają odpłatnemu nadzorowi służb eksploatacyjnych.
  6. Zobowiązuje się wykonawcę robót od odtworzenia wszystkich elementów naziemnego uzbrojenia armatury wodociagowej w pasie technologicznym robót,
  6. O planowanym terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić „MELIOPOZ” Dział Eksploatacji, tel. 0-61/87-87-380 z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
  7. Zastrzegamy prawo udziału przedstawiciela służb eksploatacyjnych „MELIOPOZ” w odbiorze końcowym robót.

DYREKTOR

*Janusz Gdowski*  
I-/ Janusz Gdowski

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Janusz Smólski  
upr. bud. nr 2200/07  
60-179 Poznań  
tel. 86 88 918

10 000 8