

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Utrzymanie**

Obiekt : **Gmina Czerwonak**

**Remont dróg gruntowych poprzez utwardzenie sortowanym kruszywem łamanym na terenie Gminy
Czerwonak**

Kod CPV : 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0 Roboty drogowe, Roboty w zakresie naprawy dróg, Roboty w zakresie nawierzchni dróg, Roboty w zakresie przygotowywania terenu budowy i roboty ziemne

Inwestor : **Gmina Czerwonak**

Adres : ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak

Remont dróg gruntowych poprzez utwardzenie sortowanym kruszywem łamanym na terenie Gminy Czerwonak

Budowa : Utrzymanie
Obiekt : Gmina Czerwonak

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Roboty ziemne		
1.1	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA		
1	Pozycja złożona Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie I-IV o głębokości 15 cm	16 155,000	m2
2	Podbudowy		
2.2	PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE Numer specyfikacji : D. 04.04.02		
2	Pozycja złożona Podbudowa z naturalnego kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	16 155,000	m2

--- Koniec wydruku ---